

## 仕様書

### 1. 修繕の目的

看護師住宅の屋上及び東壁面は雨水が建物内に侵入するなど経年劣化が進んでいることから、補修塗装を行い建物の耐久力を維持する。

### 2. 場所

沖縄県石垣市宇石垣463-24

### 3. 工事期間

令和4年10月14日から令和4年11月30日まで

### 4. 修繕箇所

第一工区 防水塗装・外壁塗装修繕（図面参照）

	項目	規格・寸法	数量	単位	備考
No.1	屋上 既存防水シート撤去作業		295.0	m <sup>2</sup>	
No.2	屋上 高圧洗浄		295.0	m <sup>2</sup>	
No.3	屋上 下地調整補修工事		1.0	式	
No.4	屋上 防水用プライマー		295.0	m <sup>2</sup>	
No.5	屋上 ウレタン防水 中塗り (※1回目)		295.0	m <sup>2</sup>	
No.6	屋上 ウレタン防水 中塗り (※2回目)		295.0	m <sup>2</sup>	
No.7	屋上 高耐候性遮熱型トップコート		295.0	m <sup>2</sup>	
No.8	R階庇 高圧洗浄		15.0	m <sup>2</sup>	
No.9	R階庇 防水用プライマー		15.0	m <sup>2</sup>	
No.10	R階庇 ウレタン防水 中塗り (※1回目)		15.0	m <sup>2</sup>	
No.11	R階庇 ウレタン防水 中塗り (※2回目)		15.0	m <sup>2</sup>	
No.12	R階庇 高耐候性遮熱型トップコート		15.0	m <sup>2</sup>	
No.13	東面 外壁中央部分仮設工事		180.0	m <sup>2</sup>	
No.14	東面 外壁爆裂部分撤去及び補修工事		1.0	式	
No.15	東面 外壁高圧洗浄		180.0	m <sup>2</sup>	
No.16	東面 外壁シリコン系塗料 (3回塗り) ※下塗り含む		180.0	m <sup>2</sup>	
No.17	改修ドレン設置工事 (既存ドレン撤去含) 角形・丸形		10.0	箇所	
No.18	諸経費 (産業廃棄物処理費含 (シート、空缶、他))		1.0	式	