

仕様書

1. 工事の目的

当該設備は、高温多湿で島嶼環境における塩害の影響により著しく腐食が進行しており、既存のタンクから取り替えることにより、水漏れ等を防ぐ。

2. 場所

沖縄県石垣市字石垣463-24

3. 工事期間

契約締結日の翌日から令和9年3月24日まで

4. 工事箇所

沖縄県立八重山病院看護婦宿舎の高置給水タンクを取り替える。
(図面参照)

5. その他

下記項目「給水タンク新設」、「給水タンク仮設」の詳細については、別紙「数量表」のとおりとし、同等品の使用も可とする。

	項目	数量	単位	備考
No.1	給水タンク新設	1.0	式	
No.2	給水タンク仮設	1.0	式	
No.3	共通仮設	1.0	式	
No.4	諸経費	1.0	式	

数量表

No	名称	規格・形状	数量	単位	備考
1. 給水タンク新設					
1 1	資材費				
	ステンレスタンク	TS-50N（円筒型）口径変更	1.0	基	
	タンク架台		1.0	台	
	専用ハシゴ		1.0	台	
	メタルバルブソケット	HIVP-MVS40A	1.0	個	
	メタルバルブソケット	HIVP-MVS50A	5.0	個	
	メタルバルブソケット	HIVP-MVS75A	3.0	個	
	ボールバルブ	VB TU50A	2.0	個	
	〃	VB TU75A	1.0	個	
	SUSフレキ	50A-L300	1.0	個	
	〃	75A-L300	1.0	個	
	フランジ	50A 10K	2.0	個	
	〃	75A 10K	2.0	個	
	メクラフランジ	75A 10K	1.0	個	
	フランジパッキン	50A 10K	2.0	個	
	〃	75A 10K	3.0	個	
	HIVP-40A		1.0	本	
	HIVP-50A		4.0	本	
	HIVP-75A		1.0	本	
	HI接手類	ソケット・エルボ・チーズ	1.0	式	
	配管支持材		1.0	式	
	副資材		1.0	式	
1 2	施工費		1.0	式	

No	名称	規格・形状	数量	単位	備考
2. 給水タンク仮設					
2. 1	資材費				
	ステンレスタンク	TS-20HN（円筒型）口径変更	1.0	基	
	加圧ポンプ	PAZ-4031AR-BR	1.0	台	
	鋼管接手	SK-40A	1.0	個	
	鋼管塩ビ接手	SK-50A	1.0	個	
	〃	SK-75A	2.0	個	
	メタルバルブソケット	HIVP-MVS40A	1.0	個	
	〃	HIVP-MVS50A	3.0	個	
	〃	HIVP-MVS75A	1.0	個	
	ボールバルブ	VB TU50A	2.0	個	
	〃	VB TU75A	1.0	個	
	フランジ	75A 10K	1.0	個	
	フランジパッキン	75A 10K	1.0	個	
	HIVP-40A		1.0	式	
	HIVP-50A		4.0	式	
	HIVP-75A		1.0	式	
	HI接手類	ソケット・エルボ・チーズ	1.0	式	
	配管支持材		1.0	式	
	副資材		1.0	式	
	電線類		1.0	式	
2. 2	施工費		1.0	式	